

Nº da Operação 0	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MCID / Planejamento Urbano	Município/UF Novo Cabrais - RS	Localidade Novo Cabrais
---------------------	---	-----------------------------------	----------------------------

Proponente/Tomador Prefeitura Municipal de Novo	Objeto Pavimentação da Avenida Rodolfo Buss. Trecho I	Empreendimento/Apelido Pavimentação Avenida Rodolfo Buss
--	--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1		SERVIÇOS			-
1.1		SERVIÇOS INICIAIS			-
1.1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,70	placa 1,35m x 2,00m
1.1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3.377,00	medidas retiradas do AutoCad e do topograph
2		PAVIMENTAÇÃO			-
2.1		PAVIMENTAÇÃO			-
2.1.1	1			2.365,00	medidas retiradas do AutoCad e do topograph
2.1.2	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	664,00	medidas retiradas do AutoCad e do topograph
2.1.3	41721	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3	236,50	área de pavimentação x 10cm
3		PAVIMENTAÇÃO PASSEIO PÚBLICO			-
3.1		PAVIMENTAÇÃO PASSEIO PÚBLICO			-
3.1.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	1.012,00	medidas retiradas do AutoCad e do topograph
4		SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES			-
4.1		SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES			-
4.1.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.377,00	medidas retiradas do AutoCad e do topograph



Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: Guilherme Henrique Göck
CREA/CAU: CREA-RS 201.654
ART/RRT: 0

Data: 04/10/2017