CAIXA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº da Operação	Gestor / Programa / Ação / Modalidade	Município/UF
0	MCID / Planejamento Urbano	Novo Cabrais - RS

Proponente	Objeto	Empreendimento/Apelido
Prefeitura Municipal de Novo Cabrais	Pavimentação da Avenida Rodolfo Buss. Trecho II	Pavimentação Avenida Rudolfo Buss

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
001		EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES	m²	set/17	sinapi	R$ 46,96
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
sinapi	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,088500	R$ 42,95	R$ 3,80
sinapi	36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,014400	R$ 33,00	R$ 33,47
sinapi	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,308000	R$ 16,85	R$ 5,18
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,308000	R$ 13,68	R$ 4,21
sinapi	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,005500	R$ 4,18	R$ 0,02
sinapi	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,148500	R$ 0,60	R$ 0,08
sinapi	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,	CHP	0,013500	R$ 8,95	R$ 0,12
sinapi	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,140500	R$ 0,64	R$ 0,08
Observações:						

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: Guilherme Henrique Görck

CREA/CAU: CREA-RS 201.654

ART/RRT: 0,00

Data: 04/10/2017